



**U W A G A**

- Rozwiązania konstrukcyjne – patrz projekt konstrukcyjny
- Instalacje wewnętrzne – patrz projekty instalacji wewnętrznych
- W związku z rozbudową budynku istniejącego sprawdzić wymiary na budowie!

**OZNACZENIA :**

- projektowane ściany – pustaki ceramiczne lub bloczki gazobetonowe gr. 24 (zewnątrznie docieplone styropianem gr 15 cm)
- projektowane ściany działowe
- projektowane elementy żelbetowe – stropy, fundamenty, wieńce, podciąg;

**A STROPDACH**

styropapa ze spadkiem 1,5%	25,00–32,00
hydroizolacja – folia PE	–
strap sprężony	24,00
pustka powietrzna	25,00
sufit podwieszony z płyt GK	2,00
<b>R A Z E M</b>	<b>76,00–88,00</b>

**B PROJEKTOWANY STROP NAD PARTEREM**

płytki gresowe na kleju lub panele	2,00
wylewka bet. zbrojona siatką stalową	6,00
styropian	8,00
folia PE	–
strap sprężony	24,00
pustka powietrzna	25,00
sufit podwieszony z płyt GK	2,00
<b>R A Z E M</b>	<b>67,00</b>

**C POSADZKA NA GRUNIE**

płytki gresowe na kleju lub panele	2,00
warstwa betonu, zbroj. siatką stalową	8,00
styropian	10,00
2 x folia budowlana PE	–
beton B-10	10,00
podsyпка piaskowa skompresowana	25,00
<b>R A Z E M</b>	<b>55,00</b>

**D**

kostka brukowa betonowa	8,00
podsyпка piaskowa stabilizowana	10,00
beton B-10	10,00
podsyпка piaskowa skompresowana	25,00
<b>R A Z E M</b>	<b>53,00</b>

<b>pracownia projektowa</b>		mgr inż. arch. Tomasz Krajewski 64-000 Kościan, ul. Marciniaka 5 tel. 509936534, www.atrium-krajewski.pl	
<b>ATRIUM</b>			
temat	<b>PRZEKRÓJ C-C</b>		
branża	ARCHITEKTURA		
obiekt	Budynek Kościńskiego Ośrodka Kultury – ROZBUDOWA		
inwestor	Kościński Ośrodek Kultury, Kościan, ul. Mickiewicza 11		
lokalizacja	64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11 działki nr 1761/2,0162/6	data	08-2015r
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski uprawnienia nr 1729/94/Lo	skala	<b>1:50</b>
sprawdził	mgr inż. arch. Izabela Wrześniewska uprawnienia nr 421/82/Lo	rysunek nr	