



**OZNACZENIA :**

- projektowane ściany – pustaki ceramiczne lub bloczki gazobetonowe gr. 24 (zewnątrznie docieplone styropianem gr 15 cm)
- projektowane ściany działowe
- projektowane elementy żelbetowe– stropy, fundamenty, wieńce, podciąg,

A STROPODACH		
styropapa ze spadkiem 1,5%	25,00–32,00	
hydroizolacja – folia PE	---	
strop sprężony	24,00	
pustka powietrzna	25,00	
sufit podwieszany z płyt GK	2,00	
R A Z E M	76,00–88,00	

B PROJEKTOWANY STROP NAD PARTEREM		
płytki gresowe na kleju lub panele	2,00	
wylewka bet. zbrojona siatką stalową	6,00	
styropian	8,00	
folia PE	---	
strop sprężony	24,00	
pustka powietrzna	25,00	
sufit podwieszany z płyt GK	2,00	
R A Z E M	67,00	

C POSADZKA NA GRUNIE		
płytki gresowe na kleju lub panele	2,00	
warstwa betonu, zbroj. siatką stalową	8,00	
styropian	10,00	
2 x folia budowlana PE	---	
beton B-10	10,00	
podsyпка piaskowa skompresowana	25,00	
R A Z E M	55,00	

D KONSTRUKCJA PODŁOŻA		
kostka brukowa betonowa	8,00	
podsyпка piaskowa stabilizowana	10,00	
beton B-10	10,00	
podsyпка piaskowa skompresowana	25,00	
R A Z E M	53,00	

**U W A G A**

- Rozwiązania konstrukcyjne- patrz projekt konstrukcyjny
- Instalacje wewnętrzne- patrz projekty instalacji wewnętrznych
- W związku z rozbudową budynku istniejącego sprawdzić wymiary na budowie!

<b>pracownia projektowa</b> <b>ATRIUM</b>		mgr inż. arch. Tomasz Krajewski 64-000 Kościan, ul. Marciniaka 5 tel. 509936534, www.atrium-krajewski.pl	
temat	<b>PRZEKRÓJ D-D</b>		
branża	ARCHITEKTURA		
obiekt	Budynek Kościańskiego Ośrodka Kultury- ROZBUDOWA		
inwestor	Kościański Ośrodek Kultury, Kościan, ul. Mickiewicza 11		
lokalizacja	64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11 działki nr 1761/2,0162/6	data	08-2015r
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski uprawnienia nr 1729/94/Lo	skala	<b>1:50</b>
sprawdził	mgr inż. arch. Izabela Wrześniewska uprawnienia nr 421/82/Lo	rysunek nr	<b>11-7</b>