UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy potwierdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, przy konsultacji z projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.
2. Konstrukcję szybu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Dla murowanej konstrukcji szybku wykonać przewiązki betonowe co 1500 mm na poziomach mocowania wsporników prowadnic (możliwa jest wersja dźwigu z rozstawem mocowania wsporników prowadnic do 3000 mm).
4. Rzędna spodu nadproży nad drzwiami wyniesiona w stosunku do światła skrzydła o 10,0 cm.
5. Elementy monolityczne wykonać zgodnie z rysunkami PW-K-202 do PW-K-213
6. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami wykonawczymi klatki schodowej (od PW-K-401).
7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
8. Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przeciw ogniowo zgodnie z wymaganiami p.poż.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

Poz.S.1

DYLATACJA 2 cm

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o. ul. Głogowska 66/6, 60-740 Poznań tel./fax 0-61 2213480, e-mail: biuro@bpec.eu	
Nazwa obiektu Adres obiektu	ROZBUDOWA BUDYNKU KOŚCIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY 64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11, dz. nr 1761/2,0162/6
Inwestor	Kościański Ośrodek Kultury 64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11
Branża	Konstrukcja
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Przedmiot rysunku	*Rzut piętra*
Zespół projektowy	KONSTRUKCJA dr inż. Zbigniew Pozorski upr. 2/78/99 mgr inż. Franciszek Wołoch mgr inż. Dominik Nowak upr. WKP/0074/PWOK/20
	20.10.2017 (Data/Date) 00 (Powtórka/Revision) 1:50 (Skala/Scale) PW-K-301 (Nr rys./No of drawing)