



- OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH, W ŚCIANACH WARSTWOWYCH W WĘZŁU OCHRONNYM PVC KARBOWANYM. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O  $U_n=750V$ . STOSOWAĆ OSPRZET NP. FIRMY VIKO SERIA KABLE PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PLUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOCŁAZKAMI. OBWODY GNIAZDOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI YDyp O PRZEKROJU 2,5mm<sup>2</sup>. OBWODY SIŁOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU.
- ⊞ GNIAZDO 230V
  - ⊞ GNIAZDO 230V SZCZELNE
  - ⊞ GNIAZDO GŁOŚNIKOWE RCA POJEDYNCZE
  - ⊞ GNIAZDO GŁOŚNIKOWE RCA SZESZCOKROTNE
  - ⊞ GNIAZDO 2xRJ45
  - ⊞ SILNIK ZASILANIA KURTINY O MOCY DO 0,5kW
  - ⊞ CENTRALA WENTYLACYJNA O MOCY DO 0,8kW
  - ⊞ CENTRALA WENTYLACYJNA O MOCY DO 0,91kW
  - ⊞ WINDA O MOCY DO 9,5kW
  - ⊞ SZAFKA RACK WYPOSAŻONA
  - 1,4m WYSOKOŚĆ MONTAŻU
  - P1 KRÓTKOŚĆ RAMKI
  - IP44 STOPIEŃ SZCZELNOŚCI
  - \*RD\*
  - G1/R1 NAZWA ROZDZIELNICZY
  - NUMER OBWODU W TABLICY
  - ROZDZIAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-BEDYKOWANY, S-SIŁOWY)
- 1/1 KUCHNIA
  - 1/2 KUCHNIA SCHODOWA (SOK)
  - 1/3 SALA WIDOWISKOWA
  - 1/4 SALA PLASTYCZNA
  - 1/5 REJZERNA
  - 1/6 KORYTARZ
  - 1/7 GARDEROBA NR1
  - 1/8 GARDEROBA NR2
  - 1/9 SALA TEATRALNA
  - 1/10 KAWIARNA
  - 1/11 ZAFLECZE KAWIARNI
  - 1/12 WC NEPELANOSPRAWNYCH
  - 1/13 WC MĘSKIE
  - 1/14 WC DAMEKIE
  - 1/15 MAGAZYN
  - 1/16 ANEKS PORZĄDKOWY
  - 1/17 MASZYNOWNIA
  - 1/18 SZYB WINDY
  - 1/19 GARAZ
  - 1/20 SZKOLNY INSTALACYJNE

pracownia projektowa		mgr inż. arch. Tomasz Krajewski	
<b>ATRIUM</b>		64-000 Kościan, ul. Marciniaka 5	
		tel. 509936534, www.atrium-krajewski.pl	
temat	POZOSTAŁE INSTALACJE PARTERU		
branza	ELEKTRYCZNA		
obiekt	Budynek Kościańskiego Ośrodka Kultury – ROZBUDOWA		
inwestor	Kościański Ośrodek Kultury, Kościan, ul. Mickiewicza 11		
lokalizacja	64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11	data	08-2015r
	dziaki nr 1761/2,0162/6		
projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	skala	1:100
	uprawnienia nr 877/86/Lo		rysunek nr
sprowadził	inż. Kazimierz Pawlicki		E2
	uprawnienia nr 820/86/Lo		